

# Dott. Arch. PASQUA LIGORIO

## Comune MANDURIA

Tavola:

# C

Disegnatore:

Progettista:

ARCH. PASQUA LIGORIO

PROGETTO DEI LAVORI DI  
MANUTENZIONE STRAORDINARIA  
E RESTAURO CONSERVATIVO DI  
PARTE DEL CONVENTO SAN  
FRANCESCO DEI FRATI MINORI,  
SITA NEL COMUNE DI MANDURIA  
ALLA PIAZZA SAN FRANCESCO

DATA

Marzo 2023



SCALA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

FIRME:



ORDINE DEGLI INGEGNERI  
della Provincia di TARANTO  
Dott. Ing.  
DELL'AEFFRITO Giovanni  
N° 1738



Art.	descrizione	U.M.	quantita +	quantita -	Prezzo	Importo
1	Ponteggio o incastellatura metallica di facciate interne o esterne della larghezza sino a m 1,10 ed altezza sino a 20 m, realizzato con elementi sovrapponibili in ferro o comunque ... o ed ogni altro onere e magistero di manovra e di manutenzione. Ponteg prospetto su Via S. Gigli	mq. mq.	257,00		€ 12,50	€ 3 212,50
2	Realizzazione di mantovane di protezione a servizio dei ponteggi completi di tubolari in acciaio, tiranti di teuta, il trasporto sul posto , lo smontaggio, il trasporto di ritorno al deposito ed ogni altro onere e magistero di manovra di di manuzenzio prospetto su Via S. Gigli sommano	mq. mq.	100 100,00		€ 15,00	€ 1 500,00
3	Schermatura antipolveri o antisabbia di ponteggi o di armature di a sostegno, con teli di polietilene, juta e simili, in opera compresi gli oneri per il trasporto, il montaggio i ris ... i sfridi e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfett prospetto su Via S. Gigli	mq. mq.	257,00		€ 4,50	€ 1 156,50
4	Sovrapprezzo ai paramenti a faccia vista per l'esecuzione di di sostituzione a scuci e cucì degli elementi in pietra non recuperabili co n rimozione delle parti inconsistenti e per .....re il lavoro a perfetta regola d'arte. Muratura in blocchi di pietra	corpo corpo	1,00		€ 270,80	€ 270,80
5	Pulitura di superficie lapidea e/o di cortine in pietra , interne o esterne, in pietra leccese o tufo locale, da eseguire a qualunque altezza consistente nella asportazione meccani ... gera spazzolatura della superficie al fine della rimozione di depositi prospetto su Via S. Gigli	mq.	246,00		€ 65,00	€ 15 990,00
6	Trattamento idrorepellente protettivo corticale di superfici lapidee in biocalcareniti o di qualsiasi materiale lapideo, tufaceo, carparino, etc., anche di tipo misto o di tipo "po ... a nel settore dei materiali lapidei, e si dovrà evitare differenze cro prospetto su Via S. Gigli	mq. mq.	246,00		€ 31,50	€ 7 749,00
7	Scarnicatura, stuccatura e stilatura di giunti di murature in conci di tufo o di pietra, con filari di altezza massima di cm. 25 o di muratura di pietrame ad opera incerta, con malta .....ore all'ossido per ottenere la colorazione originale, resine di tipo prospetto via per Oria	mq. mq.	246,00		€ 32,20	€ 7 921,20
8	Oneri della sicurezza sommano	corpo corpo	1		2220	€ 2 200,00 € 40 000,00
<b>Oneri aggiuntivi per la sicurezza del cantiere</b>						
1	Allestimento e smobilizzo cantiere		1		€ 466,00	€ 466,00
2	Noleggio quadro elettrico di cantiere	1	3		€ 250,00	€ 750,00
3	Noleggio w.c.	1	3		€ 250,00	€ 750,00
4	Recinzione di sicurezza area allestimento cantiere	corpo	1		€ 234,00	€ 234,00
<b>€ 2 200,00</b>						
<b>QUADRO ECONOMICO</b>						
A	LAVORI A BASE D'ASTA				€ 37 800,00	
B	ONERI PER LA SICUREZZ (non soggetti a ribasso d'asta) IN UNO				€ 2 200,00	€ 40 000,00
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMOINISTRAZIONE						
C	I.V.A. LAVORI	10%			€ 4 000,00	
D	ONORARIO				€ 5 800,00	
E	I.N.P.S. (4%) , C.A.P. (4%), I.V.A.(22%) SOMMANO				€ 1 853,40	€ 11 653,40
<b>TOTALE GENERALE</b>						<b>€ 51 653,40</b>
Francavilla Fontana 20/03/2023						
<b>IL TECNICO</b> ARCH. PASQUA LIGORIO						