

Dott. Arch. PASQUA LIGORIO

Comune di Francavilla Fontana

Tavola:

C

Disegnatore:

Progettista:

ARCH. PASQUA LIGORIO

PROGETTO DEI LAVORI DI
MANUTENZIONE STRAORDINARIA
DI PARTE DEL PROSPETTO
ADIACENTE AL CAMPANILE SU
VIA PER ORIA DELLA CHIESA "SS.
MARIA DELLA CROCE", SITA NEL
COMUNE DI FRANCAVILLA F.NA
AL LARGO BORGO CROCE

DATA

SCALA

Febbraio 2023

1:100

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

FIRME:



ORDINE DEGLI INGEGNERI
della Provincia di TARANTO
Dott. Ing.
DELL'AEFF. *Antonio Giovanni*
N. 1738



Antonio Giovanni

Art.	descrizione	U.M.	quantita +	quantita -	Prezzo	Importo
1	Ponteggio o incastellatura metallica di facciate interne o esterne della larghezza sino a m 1,10 ed altezza sino a 20 m, realizzato con elementi sovrapponibili in ferro o comunque ... o ed ogni altro onere e magistero di manovra e di manutenzione. Ponteggio o per i primi 6 mesi o frazione incastellatura	mq.				
	prospetto adiacente al campanile su via per Oria	mq.	295,00		€ 12,50	€ 3 687,50
2	Realizzazione di mantovane di protezione a servizio dei ponteggi completi di tubolari in acciaio, tiranti di teuta, il trasporto sul posto , lo smontaggio, il trasporto di ritorno al deposito edf ogni altro onere e magistero di manovra di manutenzione, per i primi sei mesi o frazione	mq.				
	prospetto adiacente al campanile su via per Oria		100			
	sommano	mq.	100,00		€ 15,00	€ 1 500,00
3	Schermatura antipolveri o antisabbia di ponteggi o di armature di a sostegno, con teli di polietilene, juta e simili, in opera compresi gli oneri per il trasporto, il montaggio i ris ... i sfridi e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Schermatura con teli di polietilene	mq.				
	prospetto adiacente al campanile su via per Oria	mq.	295,00		€ 4,50	€ 1 327,50
4	Sovrapprezzo ai paramenti a faccia vista per l'esecuzione di di sostituzione a scuci e cucii degli elementi in pietra non recuperabili con rimozione delle parti inconsistenti e perre il lavoro a perfetta regola d'arte. Muratura in blocchi di pietra di corsi o carparo a faccia vista soessore cm. 15: 20	corpo				
		corpo	1,00		€ 295,84	€ 295,84
5	Pulitura di superficie lapidea e/o di cortine in pietra , interne o esterne, in pietra leccese o tufo locale, da eseguire a qualunque altezza consistente nella asportazione meccanica ... gera spazzolatura della superficie al fine della rimozione di depositi superficiali, escluso il solo onere dei ponteggi.	mq.				
	prospetto adiacente al campanile su via per Oria		257,88		€ 65,00	€ 16 762,20
6	Trattamento idrorepellente protettivo corticale di superfici lapidee in biocalcareniti o di qualsiasi materiale lapideo, tufaceo, carparino, etc., anche di tipo misto o di tipo "po ... a nel settore dei materiali lapidei, e si dovrà evitare differenze cromatiche tra le aree trattate e quelle circostanti.	mq.				
	prospetto adiacente al campanile su via per Oria	mq.	257,88		€ 31,50	€ 8 123,22
7	Scarnicatura, stuccatura e stilatura di giunti di murature in conci di tufo o di pietra, con filari di altezza massima di cm. 25 o di muratura di pietrame ad opera incerta, con maltaore all'ossido per ottenere la colorazione originale, resine di tipo acrilico quale addivante e qualsiasi altro onere.	mq.				
	prospetto via per Oria	mq.	257,88		€ 32,20	€ 8 303,74
8	Oneri della sicurezza per emergenza Covid - 19	corpo				
	sommano	corpo	1		1156,58	€ 2 184,00
						€ 42 184,00
Oneri aggiuntivi per la sicurezza del cantiere						
1	Allestimento e smobilizzo cantiere		1		€ 450,00	€ 450,00
2	Noleggio quadro elettrico di cantiere		1	3	€ 250,00	€ 750,00
3	Noleggio w.c.		1	3	€ 250,00	€ 750,00
4	Recinzione di sicurezza area allestimento cantiere	corpo	1		€ 234,00	€ 234,00
						€ 2 184,00
QUADRO ECONOMICO						
A	LAVORI A BASE D'ASTA				€ 40 000,00	
B	ONERI PER LA SICUREZZ (non soggetti a ribasso d'asta)				€ 2 184,00	
	IN UNO					€ 42 184,00
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMOINISTRAZIONE						
C	I.V.A. LAVORI	10%			€ 4 218,40	
D	ONORARIO				€ 5 000,00	
E	I.N.P.S. (4%) , C.A.P. (4%) , I.V.A.(22%)				€ 1 597,76	
	SOMMANO					€ 10 816,16
	TOTALE GENERALE					€ 53 000,16
Francavilla Fontana 20/02/2023						
IL TECNICO						
ARCH. PASQUA LIGORIO						