

Dott. Arch. PASQUA LIGORIO

Comune MANDURIA

Tavola:

D

Disegnatore:

Progettista:

ARCH. PASQUA LIGORIO

PROGETTO DEI LAVORI DI
MANUTENZIONE STRAORDINARIA
E RESTAURO CONSERVATIVO DI
PARTE DEL CONVENTO SAN
FRANCESCO DEI FRATI MINORI,
SITA NEL COMUNE DI MANDURIA
ALLA PIAZZA SAN FRANCESCO

DATA

SCALA



Marzo 2023

ELENCO PREZZI UNITARI

FIRME:



ORDINE DEGLI INGEGNERI
della Provincia di TARANTO
Dott. Ing.
DELL'AEFFRITO Giovanni
N. 1738



Art.	descrizione	U.M.	Prezzo unitario in cifre	Prezzo unitario in lettere
1	Ponteggio o incastellatura metallica di facciate interne o esterne della larghezza sino a m 1,10 ed altezza sino a 20 m, realizzato con elementi sovrapponibili in ferro o comunque ... o ed ogni altro onere e magistero di manovra e di manutenzione. Ponteggio o per i primi 6 mesi o frazione incastellatura	mq.	€ 12,50	dodici/50
2	Realizzazione di mantovane di protezione a servizio dei ponteggi completi di tubolari in acciaio, tiranti di teuta, il trasporto sul posto , lo smontaggio, il trasporto di ritorno al deposito edf ogni altro onere e magistero di manovra di di manutenzione, per i primi sei mesi o frazione	mq.	€ 15,00	quindici/00
3	Schermatura antipolveri o antisabbia di ponteggi o di armature di a sostegno, con teli di polietilene, juta e simili, in opera compresi gli oneri per il trasporto, il montaggio i ris ... i sfridi e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Schermatura con teli di polietilene	mq.	€ 4,50	quattro/50
4	Sovrapprezzo ai paramenti a faccia vista per l'esecuzione di di sostituzione a scuci e cuci degli elementi in pietra non recuperabili co n rimozione delle parti inconsistenti e perre il lavoo a perfetta regola d'arte. Muratura in blocchi di pietra di corsi o carparo a faccia vista soessore cm. 15: 20	corpo	€ 270,80	duecentosettanta/00
5	Pulitura di superficie lapidea e/o di cortine in pietra , interne o esterne, in pietra leccese o tufo locale, da eseguire a qualunque altezza consistente nella asportazione meccanici ... gera spazzolatura della superficie al fine della rimozione di depositi superficiali, escluso il solo onere dei ponteggi.	mq.	€ 65,00	sessantacinque/00
6	Trattamento idrorepellente protettivo corticale di superfici lapidee in biocalcarenite o di qualsiasi materiale lapideo, tufaceo, carparino, etc., anche di tipo misto o di tipo "po ... a nel settore dei materiali lapidei, e si dovrà evitare differenze cromatiche tra le aree trattate e quelle circostanti.	mq.	€ 31,50	trentuno/50
7	Scarnicatura, stuccatura e stilatura di giunti di murature in conci di tufo o di pietra, con filari di altezza massima di cm. 25 o di muratura di pietrame ad opera incerta, con maltaore all'ossido per ottenere la colorazione originale, resine di tipo acrilico quale addivante e qualsiasi altro onere.	mq.	€ 32,20	trentadue/20
	Francavilla Fontana 20/03/2023		IL TECNICO ARCH. PASQUA LIGORIO	